

# УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"

О.Н. Герасименко

" " 2020 г.

## Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ) на ремонт Боханского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" по адресу: Иркутская обл., п. Бохан, ул. Карла Маркса, д. 2Г

Наименование работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах					
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Демонтажные работы											
1	Демонтаж плинтусов	м.п.	100,0	плинтус ПВХ	м.п.	100,0	стр. мусор				подрядчик
2	Снятие линолеума	м2	103,5	линолеум	м2	103,5	стр. мусор				подрядчик
3	Демонтаж входного металлического дверного блока	шт.	1	дверной блок металлический	м2	1,89	стр. мусор				подрядчик
4	Демонтаж розеток	шт.	2,0	розетка	шт.	2,0	стр. мусор				подрядчик
5	Демонтаж выключателей	шт.	2,0	выключатель	шт.	2,0	стр. мусор				подрядчик
6	Демонтаж кабель-каналов до 40 мм	м.п.	100,0	кабель-канал	м	100,0	стр. мусор				подрядчик
7	Демонтаж светильников	шт.	17,0	люминисц. светильник ручные лампы	шт.	17,0	стр. мусор				подрядчик
8	Демонтаж светильников в гараже	шт.	6,0	светильник люминисцентный	шт.	6,0	стр. мусор				подрядчик
9	Демонтаж тепловой завесы	шт.	1,0	тепловая завеса	шт.	1,0	повт.исп.				подрядчик
10	Демонтаж металлических порогов	п.м.	13,0	пороги металлические	м.п.	13,0	стр. мусор				подрядчик
11	Демонтаж светильников наружного освещения	шт.	3,0	светильник	шт.	3,0	стр. мусор				подрядчик
12	Демонтаж конвекторов	шт.	17,0	конвектор	шт.	17,0	стр. мусор				подрядчик
13	Демонтаж крыльца	м2	7,5	плитоматериал	м3	0,5	стр. мусор				подрядчик
14	Демонтаж подоконных досок	шт.	7,0	подоконник ПВХ 1,8*0,2	шт.	7,0	стр. мусор				подрядчик
Общестроительные работы											
Административное здание											
1	Монтаж входного дверного блока с терморазрывом (1*2,1)	м2	2,1					дверной блок входной типа "Север-2" пена монтажная доводчик	шт. шт. шт.	1,0 2,0 1,0	подрядчик
2	Прокладка поверхности внутренних стен декоративным защитным покрытием для дерева	м2	271,0						т	0,05	подрядчик
3	Устройство ограничителей открывания дверей	шт.	8,0					ограничитель дверной	шт.	8,0	подрядчик
4	Устройство линолеума	м2	103,5					линолеум "Target" класс 33 клей для линолеума	м2	110,0	подрядчик
5	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	100,0					плинтус ПВХ	м2	105,0	подрядчик
6	Установка металлических порогов	п.м.	10,0					пороги металлические инвентарные	м.п.	10,0	подрядчик
7	Установка выключателей	шт.	2,0					выключатель (цвет серый)	шт.	9,0	подрядчик
8	Установка блока розеток на 1 место	шт.	1,0					розетка на 1 места (цвет "сосна")	шт.	10,0	подрядчик
9	Установка блока розеток на 2 места	шт.	1,0					розетка на 2 места (цвет "сосна")	шт.	5,0	подрядчик
10	Установка блока розеток на 3 места	шт.	1,0					розетка на 3 места (цвет "сосна")	шт.	5,0	подрядчик
11	Устройство кабель-каналов	м.п.	100,0					к.-канал ПВХ 20х16 (цвет "Сосна") к.-канал ПВХ 40х16 с перегород.(цвет. "Сосна")	м.п. м.п.	80,0 20,0	подрядчик

12	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	50,0					кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	50,0 50,0	подрядчик
13	Установка конвекторов с нижним расположением блока управления	шт.	13,0					конвектор типа Timberk TEC.E0 M 1500	шт.	13,0	подрядчик
14	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	17,0					светодиодные светильники типа Dugaу Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	17,0 34,0	подрядчик
15	Замена плиток подвесного потолка "Армстронг"	м2	46,0			шт.	130,0	плитки "Армстронг"	шт.	130,0	подрядчик
16	Установка тепловой завесы	шт.	1,0					тепловая завеса	шт.	1,0	подрядчик
17	Установка автоматов защитных	шт.	1,0					автомат защитный 25А	шт.	1,0	подрядчик
18	Монтаж кондиционера в холле	шт.	1,0					кондиционер типа Midea 24 HRN1 кабель-канал 60x60 трубка медная 1/2" теплоизоляция 12,7мм кабель ВВГ 3х2,5 розетка	шт. м м м м шт	1,0 10,0 10,0 10,0 20,0 1,0	подрядчик
19	Регулировка полотен дверей	шт.	4,0					прибор запирания	шт.	7,0	подрядчик
20	Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой	шт.	7,0					уплотнитель	м.п.	60,0	подрядчик
21	Установка подоконных досок 1800мм*200 мм	м2/шт	2,52/7					подоконник ПВХ 1,8*0,2	м2	2,52	подрядчик
22	Установка москитных сеток (0,7*1,4) для оконных блоков	шт.	7,0					сетка москитная (0,7*1,4)	шт.	7,0	подрядчик
23	Шлифовка наружных стен	м2	145,0								подрядчик
24	Пропитка поверхности наружных стен декоративным защитным покрытием для дерева за два раза	м2	145,0					декоративное защитное покрытие для дерева типа "bejinka"	т	0,05	подрядчик
<b>Ремонт кровли</b>											
1	Демонтаж-монтаж мелких покрытий (коньков, свдгов и т.д.) с устройством гидроизоляции стыков битумным герметиком	м	55,0			м	45,0	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	м уп.	10,0 20,0	подрядчик
2	Монтаж битумкаучуковой ленты в местах стыков профилированных листов	м	100,0					битумный герметик типа Soudal 280мл битумкаучуковая лента	м м.п	100,0	подрядчик
3	Замена теплоизоляции кровли	м2	120,0			м2	121,0	минеральная вата 150мм	м2	121,0	подрядчик
4	Устройство холодных мостиков чердачном пространстве	м2	20,0					доска 40мм	м3	0,9	подрядчик
5	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м2	200,0					огнезащитный состав "Пирилакс"	кг	40,0	подрядчик
6	Окраска слухового окна	м2	1,5					краска масляная для наружных работ	кг	0,3	подрядчик
<b>Гараж</b>											
1	Облицовка фронтонов профнастилом	м2	17,0					профнастил из оцинкованной стали с полимерным покрытием С 21-1000-0,5 (цвет согласовать с заказчиком)	м2	18,2	подрядчик
2	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м2	50,0					огнезащитный состав "Пирилакс"	кг	10,0	подрядчик
3	Устройство трубчатых снегозадержателей	м.п.	8,0					трубчатые снегозадержатели	м.п.	8,0	подрядчик
4	Пропитка поверхности стен, пола ремонтной ямы и стен гаража антисептирующим раствором	м2	110,0					антисептирующий раствор	кг	30,0	подрядчик
5	Окраска стен гаража и смотровой ямы масляным составом	м2	80,0					масляная краска	т	0,02	подрядчик
6	Замена досок настила смотровой ямы	м2	4,0					доска обрезная 40мм	м3	0,15	подрядчик
7	Масляная окраска досок настила смотровой ямы за 2 раза	м2	8,0					масляная краска	кг	3,0	подрядчик
8	Замена обшивки металлических ворот с устройством утепления и утеплённых притворов (2,88*2,4)	м2	6,9			м2	6,9	базальтовые плиты П125 50 мм стальной лист 1мм шнур гермитовый ПРП 40-400 (10*20мм)	м2 м2 м	6,9 6,9 15,5	подрядчик
9	Ремонт створки металлических ворот	шт.	1,0					лист металлический 5x150x1500мм	кг	8,78	подрядчик

10	Устройство на нижних обрезках створок ворот порога из резины 10*150*1600мм	шт.	2,0						Пластина резиновая маслбензостойкая МБС 10*1200*5000мм	рулон	1,0	порядчик
11	Демонтаж-монтаж бетонного пола на въезде в гараж	м2	1,25	лом бетона	м3	0,2	стр. мусор		бетон мелкозернистый В15	м3	0,25	порядчик
12	Устройство засовов	шт.	3,0						засов типа "вертикальный шпингалет"	шт	2,0	порядчик
13	Устройство брезентовой шторы с люверсами на стальном тросе	м2	17,0						пропитанный брезент люверсы Ø25 трос для растяжки DIN 3055 Ø4мм с комплектом фурнитуры	м2 шт. м.п.	18,0 44,0 7,0	порядчик
14	Масляная окраска ранее окрашенных ворот гаража с двух сторон	м2	7,75						краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком)	кг	3,5	порядчик
15	Устройство светодиодных светильников в гараже	шт.	10,0						светильник светодиодный накладной типа MD240 ≥12Вт (аналог НТБ 1102)	шт.	10,0	порядчик
16	Установка конвекторов	шт.	4,0						конвектор типа Timberk TEC.E0 M 1500	шт.	4,0	порядчик
17	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5	м.п.	30,0						кабель ВВГ 3*1,5	м	30,0	порядчик
18	Установка кабель каналов	м.п.	20,0						кабель-канал 15х20	м	20,0	порядчик
1	Устройство площадки сбора ТКО											
1	бетонирование площадки ТКО 100 мм	м2	2,00						бетон мелкозернистый В7,5	м3	0,25	порядчик
2	Устройство ограждения (h=1,95м) из профлиста	м.п.	1,75						профнастил С21*0,7 (цвет по согласованию) уголок 50*50*3 трубы стальные ø76*2 бетон В7,5	м2 кг кг кг м3	4,0 10,0 33,0 0,3	порядчик
3	Окраска металлических поверхностей ограждения	м2	2,0						краска ПФ 115	кг	0,5	порядчик
1	Ремонт отмостки	м2	20,0	лом бетона	м3	2,0	стр. мусор		бетон	м3	2,0	порядчик
2	Демонтаж-монтаж отмостки административного здания (толщ 100-150 мм) с устройством водоотводящего лотка	м2	48,0	бетон	м3	5,0	стр. мусор		бетон М300 лоток водоотводной бетонный типа BetoMax Basic DN100 H60	м3 м	5,0 25,0	порядчик
3	Окраска флагштока	м2	1,4						эмаль	кг	0,2	порядчик
4	Окраска решетки, прожилин и столбов металлического ранее окрашенного ограждения с полной расчисткой металлических поверхностей от старой краски	м2	50,0						краска масляная для наружных работ	кг	15,0	порядчик
5	Оштукатуривание поверхности фундаментов	м2	21,0						штукатурный раствор	м3	0,46	порядчик
6	Окраска поверхности фундаментов и поребриков	м2	35,0						эмаль КО-174	кг	10,0	порядчик
7	Разборка крыльца	м2	7,5	доски 25-40 мм	м3	0,15	стр. мусор					порядчик
8	Устройство площадки и ступеней крыльца из террасной доски из древесно-полимерного композита	м2	7,5						доска пола из ДПК (цвет согласовать с заказчиком) брус лиственный 180*180мм	м2 м3	7,7 0,4	порядчик
9	Устройство опор и перил крыльца	м.п.	6,0						перила 70*50 столбы 70*70, l=900мм балюсины 40*40, l=900мм	м.п. шт. шт.	5,0 5,0 10,0	порядчик
10	Окраска опор и перил крыльца	м2	1,0						краска масляная для наружных работ (цвет согласовать с заказчиком)	м3	0,25	порядчик
11	Окраска металлических конструкций пандуса	м2	5,0						грунт-эмаль по металлу	кг	1,0	порядчик
12	Устройство светильников наружного освещения с датчиками движения	шт.	2,0						Светильник светодиодный с датчиком движения ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	шт. м.п. м.п.	2,0 15,0 15,0	порядчик

13	Монтаж кнопки вызова для малоомобильных групп населения	шт.	1,0						кнопка вызова персонала кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм кабель-канал 20*16	шт. м.п. м.п. м.п.	1,0 15,0 12,0 3,0	подрядчик
14	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях группа грунтов 3 (h=0,3м)	м2	10,0	грунт	м3	2,5	стр. мусор					подрядчик
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка 50мм	м2	10,0						песок мелкий	м3	0,50	подрядчик
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня 150мм	м2	10,0						щебень М400, фракции 20-40мм	м3	1,50	подрядчик
17	Устройство бетонной пешеходной дорожки перед туалетом (h=0,2м)	м2	10,0						бетон мелкозернистый В7,5	м3	2,0	подрядчик
<b>Санузел с септиком</b>												
1	Демонтаж глухого ограждения из профнастила (h=1,95м)	м.п.	3,3	профнастил С21*0,7 уголок 50*3	м2 м.п.	6,6 6,6	повт.исп повт.исп					подрядчик
2	Устройство калитки (1,0*1,95)	м2	1,95	профнастил С21*0,7	м2	1,95	повт.исп		уголок 50*50*3 трубы стальные ø108*2 бетон В7,5 замки навесные петли навесы	кг кг м3 шт шт шт	20,0 31,0 0,25 2,0 2,0 2,0	подрядчик
3	Устройство глухого ограждения из профнастила (h=1,95м)	м.п.	2,3	профнастил С21*0,7 уголок 50*3	м2 м.п.	4,6 4,6	повт.исп повт.исп					подрядчик
4	Демонтаж деревянного СУ	шт	1,0	профлист доска 25мм доска 40мм брус	м2 м3 м3 м3	16,0 0,4 0,1 0,3	стр. мусор стр. мусор стр. мусор стр. мусор					подрядчик
5	Демонтаж монолитного железобетонного фундамента СУ	м3	2,0	лом бетона	м3	2,0	стр. мусор					подрядчик
6	Разработка грунта с погрузкой в автомобили экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	м3	10,0									подрядчик
7	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	м3	30,0									подрядчик
8	Послойное уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	30,0									подрядчик
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС 100мм	м2	10,0						ПГС	м3	1,00	подрядчик
10	Устройство стен и плоских днщ при толщине более 150 мм (200) прямоугольных сооружений	м3	5,8						бетон арматура 10АII	м3 т	6,0 0,85	подрядчик
11	Устройство бетонного монолитного перекрытия	м3	1,7						бетон арматура 10АII	м3 т	2,0 0,15	подрядчик
12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	27,6						битум	кг	150,00	подрядчик
13	Засыпка пазух котлованов, группа грунтов 2	м3	30,0									подрядчик
14	Устройство фанового стояка септика	шт.	1,0						труба стальная Ø150 мм	м	3,0	подрядчик
15	Устройство локка для септика	шт.	1,0						лок полимерный Ø700 мм	м2	1,0	подрядчик
16	Монтаж основания СУ из бруса 100*180	м3	0,3						брус лиственничный 180*180	м3	0,3	подрядчик
17	Монтаж каркаса СУ из строганного бруса 100*100	м3	0,35						брус сосна 100*100	м3	0,35	подрядчик

18	Устройство дощатого настила СУ из строганных досок 50мм	м2	5,0							доска листовая 50мм	м3	0,25	подрядчик
19	Обшивка каркаса СУ строганными досками 25мм	м2	26,0							доска строганная 25мм	м3	0,65	подрядчик
20	Пропитка поверхности стен декоративным защитным покрытием для дерева	м2	26,0							декоративное защитное покрытие для дерева типа "belinka" цвет согласовать с заказчиком	л	7,0	подрядчик
21	Обшивка СУ профлистом	м2	26,0							профлист С21	м2	2,7	подрядчик
22	Устройство кровли из профлиста	м2	9,0							профлист С21 доска 50мм доска 25мм	м2 м3 м3	9,0 0,1 0,07	подрядчик
23	Устройство освещения в сан.узле	шт.	2,0							светильник НПБ 1102 выключатель двухклавишный кабель ВВГ 3*2,5 гофра Ø16 мм	шт. шт. м м	2,0 1,0 15,0 15,0	подрядчик
Прочие работы													
1	Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных работ	шт.	1,0										подрядчик
2	Перенос мебели	шт.	50,0										подрядчик
3	Очистка помещений от строительного мусора с запариванием в мешки	тн	1,0										подрядчик
4	Влажная уборка помещений	м2	100,0										подрядчик
5	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	10,0										подрядчик
6	Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние до 15 км	м3	10,0										подрядчик

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  А.В. Тарков