


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"

О.Н. Герасименко
2022 г.



Иркутская обл., г. Братск, ул. 25-летия БГС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт помещений административного здания Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 1

Сметная стоимость 4999,946 тыс. руб.
строительных работ 3672,091 тыс. руб.
монтажных работ 304,531 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1115,596 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3473,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I кв. 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	5		на ед.	общая	В том числе				
									Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Цокольный этаж													
1	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,12 12 / 100	115616,88	13874,03	8455,62				5418,41	0,08
2	ГЭСНр61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2		0,12 12 / 100	14828,2	1779,38	1276,21				503,17	0,11
3	ГЭСНр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Снятие дверных полотен	100 м2		0,0378 3,78 / 100	10118,49	382,48	382,48					1,37
4	ГЭСНр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Снятие наличников	100 м		0,102 10,2 / 100	1174,17	119,77	119,77					0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	ГЭСНр56-9-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт		0,02 2 / 100	18797,86	375,96	375,96				1,35	
6	ГЭСН09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2		3,78	11118,74	42028,84	2804,42	184,96	29,37	39039,46	7,82	0,08
7	ГЭСН09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт		2	2948,27	5896,54	773,24	20,2		5103,1	2,22	
8	ГЭСНр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0,6782 67,82 / 100	1032,41	700,18	700,18				2,56	
9	ГЭСНр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0,71 71 / 100	3119,15	2214,6	2214,6				8,09	0,09
10	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2		5,1535 515,35 / 100	8160,65	42055,91	29549,55	330,13	120,18	12176,23	97,4	0,82
11	ГЭСНр62-17-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2		0,956 95,6 / 100	29501,47	28203,41	8729,94	61,24	22,29	19412,23	28,78	0,15
12	ГЭСН11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2		0,71 71 / 100	89060,6	63233,03	7913,38	379,01	137,99	54940,64	27,12	0,6
13	ГЭСН11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0,6782 67,82 / 100	8559,38	5804,97	1461,37	21,72	7,91	4321,88	4,53	0,03
14	ГЭСНр56-12-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт		0,03 3 / 100	218280,41	6548,41	549,66			5998,75	1,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	ГЭСНм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	(Демонтаж) Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт		2	170,46	340,92	340,92				1,01	
16	ГЭСНм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт		2	301,83	603,66	568,2			35,46	1,88	
17	ГЭСНр65-6-10 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/лр	Смена: гибких подводок	100 шт		0,06 6 / 100	25016,8	1501,01	902,79	3,2	1,17	595,02	2,83	0,01
Раздел 2. 1 этаж													
18	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	(Демонтаж) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,3 30 / 100	1633,14	489,94	489,94				1,47	
19	ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Демонтаж покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2		0,0041 0,41 / 100	8924,8	36,59	36,59				0,13	0,01
20	ГЭСН11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/лр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2		0,005 0,5 / 100	157846,55	789,23	476,76	0,05	0,02	312,42	1,55	0,01
21	ГЭСНр61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2		0,252 25,2 / 100	14828,2	3736,71	2680,04			1056,67	9,03	0,24
22	ГЭСН15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,252 25,2 / 100	21101,54	5317,59	3371,84	40,36	14,69	1905,39	10,98	0,04
23	ГЭСНр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 45/лр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2		0,176 17,6 / 100	3119,15	548,97	548,97				2	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	ГЭСН11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2		0,176 17,6 / 100	31268,61	5503,28	1745,55	21,17	2,74	3736,56	5,81	0,03
25	ГЭСН11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2		0,176 17,6 / 100	94843,4	16692,44	1961,63	93,95	34,21	14636,86	6,72	0,15
26	ГЭСН11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство плитнусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		0,172 17,2 / 100	8559,38	1472,21	370,62	5,51	2,01	1096,08	1,15	0,01
27	ГЭСН11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0,016 1,6 / 100	22510,68	360,17	79,97			280,2	0,27	
28	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,005 0,5 / 100	101723,55	508,62	352,32			156,3	1,13	
29	ГЭСН15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2		0,47 47 / 100	18429,33	8661,79	4428,38			4233,41	14,24	0,01
30	ГЭСН15-06-008-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Окраска обоев валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2		0,47 47 / 100	3156,95	1483,77	1026,9			456,87	3,04	0,01
31	ГЭСН15-06-008-02 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Окраска обоев валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2		0,47 47 / 100	1783,94	838,45	499,14			339,31	1,48	
32	ГЭСН15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		0,176 17,6 / 100	81263,08	14302,3	5953,4	860,59	313,32	7488,31	18,03	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ГЭСНр67-4-5 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт		0,04 4 / 100	5034,78	201,39	201,39				0,72	
34	ГЭСНм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0,04 4 / 100	98166,57	3846,66	3533,26	42,28	15,39	271,12	10,14	0,08
Раздел 3. 2 этаж													
35	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	(Демонтаж) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		1,46 146 / 100	1633,14	2384,38	2384,38				7,14	
36	ГЭСНр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		2,0164 201,64 / 100	1032,41	2081,75	2081,75				7,6	
37	ГЭСНр57-2-5 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Разборка покрытый полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2		1,7931 179,31 / 100	4428,15	7940,12	7940,12				28,99	0,27
38	ГЭСНр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина	100 м2		0,6705 67,05 / 100	3119,15	2091,39	2091,39				7,64	0,09
39	ГЭСН11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2		2,4637 246,37 / 100	31225,91	76931,27	24434,71	191,08		52305,48	81,35	0,42
40	ГЭСН11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2		1,5576 155,76 / 100	94309,59	146896,62	17360,4			129536,22	59,5	1,32
41	ГЭСН11-01-038-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м2		0,906 90,6 / 100	155126,53	140544,64	16651,61	147,84	17,61	123745,19	46,46	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	ГЭСН11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		2,0164 201.64 / 100	8559,38	17259,13	4344,88	64,59	23,51	12849,66	13,47	0,08
43	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,11 11 / 100	81751,88	8992,71	7750,99			1241,72	24,93	0,07
44	ГЭСНр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена обоев: обыкновенного качества	100 м2		5,9938 599.38 / 100	25108,46	150495,09	95684,18			54810,91	315,39	1,2
45	ГЭСН15-06-008-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Окраска обоев валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2		5,9938 599.38 / 100	3156,95	18922,13	13095,85			5826,28	38,72	0,12
46	ГЭСН15-06-008-02 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Окраска обоев валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2		5,9938 599.38 / 100	1783,94	10692,58	6365,48			4327,1	18,82	0,06
47	ГЭСНр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2		0,5595 55.95 / 100	2848,04	1593,46	1593,48				5,82	
48	ГЭСН15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0,5595 55.95 / 100	21101,54	11806,31	7486,29	89,6	32,62	4230,42	24,37	0,1
49	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%	100 м2		2,0727 207.27 / 100	8160,65	16914,58	11884,61	132,78	48,34	4897,19	39,17	0,33
50	ГЭСН11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0,096 9.6 / 100	22510,68	2161,03	479,81			1681,22	1,6	
51	ГЭСНр62-17-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2		0,1389 13.89 / 100	12106,9	1681,65	1268,4	8,9	3,24	404,35	4,18	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	ГЭСН15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		2,5032 250,32 / 100	76373,38	191177,84	84673,59			106504,25	256,48	13,37
53	ГЭСН15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр (вступает в силу с 01.01.2021)	Замена плиток подвесного потолка	100 м2		0,9 90 / 100	13530,46	12177,41	12177,41				36,89	1,92
54	Инф.бюл. I кв. 2022 г. 805	Плитки подвесного потолка	шт.		250	110	27500				27500		
55	ГЭСНр67-4-5 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт		0,52 52 / 100	5034,78	2618,09	2618,09				9,3	0,04
56	ГЭСНм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №672/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0,52 52 / 100	96166,57	50006,62	45932,34	549,61	200,1	3524,67	131,87	1,03
57	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,0578 5,78 / 100	26781,18	1547,95	1161,09	1,85	0,67	385,01	3,73	
58	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2		0,1952 19,52 / 100	24141,08	4712,34	3801,44	2,08	0,76	908,82	12,38	
59	ГЭСНр65-6-10 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр	Смена: гибких подводок	100 шт		0,06 6 / 100	25016,8	1501,01	902,79	3,2	1,17	595,02	2,83	0,01
60	ГЭСНр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Снятие наличников	100 м		1,144 114,4 / 100	1174,17	1343,25	1343,25				4,82	
61	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0,2288 22,88 / 100	136194,3	31161,26	27585,11			3576,15	87,64	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	ГЭСН15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2		0,2288 22,88 / 100	21101,54	4828,03	3061,42	36,64	13,34	1729,97	9,97	0,04
63	ГЭСН10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м		1,144 114,4 / 100	4925,2	5634,43	2302,2			3332,23	7,66	
64	ГЭСН11-01-039-06 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	100 м		0,26 26 / 100	16600,49	4316,13	2524,45	83,28	30,32	1708,4	7,65	0,08
Раздел 4. 3 этаж													
65	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	(Демонтаж) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		1,86 186 / 100	1633,14	3037,64	3037,64				9,09	0,01
66	ГЭСНр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		2,32 232 / 100	1032,41	2395,19	2395,19				8,75	
67	ГЭСНр57-2-5 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Разборка покрытый полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2		0,9858 98,58 / 100	4428,15	4365,27	4365,27				15,94	0,15
68	ГЭСНр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина	100 м2		1,0783 107,83 / 100	3119,15	3363,38	3363,38				12,28	0,14
69	ГЭСН46-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка монолитных перегородок: бетонных	м3		1,24	2872,23	3561,57	3447,18	114,39			11,09	
70	ГЭСН10-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2		0,0189 1,89 / 100	142840,84	2699,69	590,44	5,57	1,54	2103,88	1,85	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	ГЭСН11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2		2,0641 206,41 / 100	31268,61	64541,54	20471,52	248,23	32,1	43821,79	68,16	0,35
72	ГЭСН11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею	100 м2		1,7096 170,96 / 100	94843,4	162144,28	19054,53	912,6	332,26	142177,15	65,31	1,45
73	ГЭСН11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2		0,3544 35,44 / 100	99021,6	35093,26	4817,82	17,04	1,38	30258,4	16,04	0,02
74	ГЭСН11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м		2,3202 232,02 / 100	8559,38	19859,47	4999,5	74,32	27,05	14785,65	15,5	0,09
75	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,115 11,5 / 100	81751,88	9401,47	8103,31			1298,16	26,06	0,08
76	ГЭСНр63-6-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена обоев: обыкновенного качества	100 м2		6,316 631,6 / 100	25215,22	159259,33	100827,74	674,3	245,5	57757,29	332,35	1,26
77	ГЭСН15-06-008-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Окраска обоев валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой	100 м2		6,8692 (631,6+55,32) / 100	3178,3	21832,38	15008,52	146,66	53,37	6677,2	44,38	0,14
78	ГЭСН15-06-008-02 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/пр	Окраска обоев валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой	100 м2		6,8692 (631,6+55,32) / 100	1794,62	12327,6	7295,16	73,36	26,72	4959,08	21,57	0,07
79	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расщипкой старой краски до 10%	100 м2		1,9782 197,82 / 100	8160,65	16143,4	11342,76	126,72	46,13	4673,92	37,39	0,32


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	ГЭСН11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м		0,12 12 / 100	22510,68	2701,28	599,76			2101,52	2	
81	ГЭСН10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Демонтаж блоков изиз алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0,0189 1,89 / 100	52308,75	988,64	935,69	52,95	19,28		3,01	0,07
82	ГЭСНр62-17-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/лр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2		0,6078 60,78 / 100	12106,9	7358,57	5550,27	38,94	14,17	1769,36	18,29	0,1
83	ГЭСН15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №635/лр	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2		2,2826 228,26 / 100	81283,08	185491,11	77211,55	11161,23	4063,6	97118,33	233,88	12,19
84	ГЭСНр67-4-5 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №745/лр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт		0,64 64 / 100	5034,78	3222,26	3222,26				11,45	0,05
85	ГЭСНм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/лр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесах, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0,64 64 / 100	96166,57	61546,6	56532,11	676,44	246,28	4338,05	162,3	1,27
86	ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0,0553 5,53 / 100	26781,18	1481	1110,87	1,77	0,64	368,36	3,57	
87	ГЭСНр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2		0,2562 25,62 / 100	24141,08	6184,94	4989,39	2,74	1	1192,81	16,24	
88	ГЭСНр65-6-10 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/лр	Смена: гибких подводок	100 шт		0,06 6 / 100	25016,8	1501,01	902,79	3,2	1,17	595,02	2,83	0,01
89	ГЭСНр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Снятие наличников	100 м		1,456 145,6 / 100	1174,17	1709,59	1709,59				6,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0,2912 29,12 / 100	131852,64	38395,49	35108,32			3287,17	111,55	0,34
91	ГЭСН15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2		0,2912 29,12 / 100	21101,54	6144,77	3896,35	46,63	16,98	2201,79	12,88	0,05
92	ГЭСН10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Установка уголков ПВХ на клею	100 м		1,456 145,6 / 100	4925,2	7171,09	2930,07			4241,02	9,76	
93	ГЭСН11-01-039-06 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/пр	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных	100 м		0,45 45 / 100	16600,49	7470,22	4369,24	144,13	52,47	2956,85	13,23	0,14
Раздел 5. Лестничные клетки													
94	ГЭСНр61-2-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0,12 12 / 100	115616,88	13874,03	8455,62			5418,41	27,19	0,08
95	ГЭСНр62-16-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расширителем старой краски до 10%	100 м2		2,6706 267,06 / 100	8096,59	21622,75	15312,9			6309,85	50,47	0,43
96	ГЭСН46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2		1,605 160,5 / 100	6249,26	10030,06	10030,06				36,63	
97	ГЭСНр61-1-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2		1,605 160,5 / 100	42624,2	68411,84	17069,27			51342,57	57,51	1,51
98	ГЭСН15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2		1,605 160,5 / 100	20941,4	33610,95	21475,43			12135,52	69,91	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	ГЭСНР62-16-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расшивкой старой краски до 10%	100 м2		0,171 17,1 / 100	8096,59	1384,52	980,49			404,03	3,23	0,03
100	ГЭСНР62-17-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/пр.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расшивкой старой краски до 10%	100 м2		1,8432 184,32 / 100	12042,84	22197,36	16831,62			5365,74	55,48	0,29
101	ГЭСНР62-29-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2		0,216 21,6 / 100	10297,7	2224,3	1207,55			1016,75	3,93	
102	ГЭСНР62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2		0,1026 (1,76+8,5) / 100	25735,06	2640,42	2158,78			481,64	7,6	
103	ГЭСНР62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2		0,0854 8,54 / 100	24130,4	2060,74	1663,13			397,61	5,41	
104	ГЭСН11-01-011-08 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм	100 м2		0,03 3 / 100	31225,91	936,78	297,54	2,33		636,91	0,99	0,01
105	ГЭСН11-01-011-10 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-08	100 м2		0,03 3 / 100	16771,8	503,15	327,09			176,06	1,09	0,01
Раздел 6. Наружные работы													
106	ГЭСН46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2		0,03 3 / 100	4501,24	135,04	130,63	4,41			0,48	
107	ГЭСНр58-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2		0,03 3 / 100	44002,16	1320,06	679,9	16,16	5,83	624	2,44	0,02
108	ГЭСНр58-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2		0,03 3 / 100	25051,89	751,56	382,37	5,82	2,1	363,37	1,37	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	ГЭСН26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0,03 3 / 100	6829,63	204,89	24,96	0,65		179,28	0,08	
110	ГЭСН12-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2		0,03 3 / 100	96894,71	2906,84	354,77	5,45	1,98	2546,62	1,14	0,01
111	ГЭСН46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Разборка покрытый кровель: из листовой стали	100 м2		0,18 18 / 100	2409,71	433,75	422,94	10,81			1,54	
112	ГЭСНр58-18-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2		0,05 5 / 100	44002,16	2200,11	1133,17	26,93	9,72	1040,01	4,06	0,03
113	ГЭСНр58-18-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №875/лр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2		0,05 5 / 100	55051,89	2752,59	637,29	9,69	3,5	2105,61	2,29	0,01
114	ГЭСНр58-34-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/лр.	Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали	100 м		0,07 7 / 100	50905,74	3563,4	297,68	2,99	1,09	3262,73	1,01	0,01
115	ГЭСНр58-34-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №50/лр.	Устройство разжелобков из листовой стали	100 м		0,1 10 / 100	51069,32	5106,93	1012,21	5,34	1,94	4089,38	3,37	0,02
116	ГЭСН12-01-033-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2		0,18 18 / 100	43140,59	7765,31	2128,65	32,67	11,89	5603,99	6,85	0,07
117	ГЭСН12-01-004-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/лр	Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом	100 м		0,05 5 / 100	15051,89	752,59	180,27			572,32	0,57	0,01
Раздел 7. Прочие работы													
118	ГЭСНр69-9-1 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №320/лр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т		0,1885 18.85 / 100	47830,96	9016,14	9016,14				35,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18,85	494,27	9316,99		9316,99				
120	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №676/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза		18,85	153,87	2900,45		2900,45				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							2318382,02	1026255,2	30237,73	6292,66	1261889,1	3277,53	45,56
Накладные расходы							2428491,18	1107977,6	34432,89	7618,07	1286080,7	3473,02	54,17
Сметная прибыль							1030131,17						
ВСЕГО по смете							4999946,3	517999,57				3473,02	54,17

Инженер 1 кат. ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт":  О.В. Калинина
(должность, подпись, расшифровка)