

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"

" " 2019 г. О.Н.Герасименко

Дефектная ведомость (ведомость объемов работ)
на ремонт помещений в административном здании Левобережного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: г. Иркутск, проезд Юрия Тена, д.19

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах				
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
	1. Ремонтно-строительные работы								
1	Устройство основания подлума из монолитного бетона	м2	48,00			Бетон В 20	м3	12,00	подрядчик
2	Устройство стяжки пола из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм	м2	435,00			Цементно-песчаная смесь В15	м3	8,70	подрядчик
3	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией.	м2	287,15			ГКЛ толщ. 12,5 мм на мет.каркасе с изоляцией	м2	287,15	подрядчик
4	Шпательование поверхностей, грунтование					Шпателька	т	0,09	подрядчик
						Грунт	т	0,005	подрядчик
4	Выравнивание пола цементными смесями толщиной до 5 мм	м2	110,30			Сухие ровнители для пола	т	0,99	подрядчик
5	Устройство покрытия пола из керамогранитных плит	м2	320,00			Плитка керамогранитная 600х600	м2	320,00	подрядчик
6	Устройство покрытия пола из линолеума	м2	105,00			Линолеум	м2	105,00	подрядчик
7	Устройство покрытия ступеней и подступенков из керамогранитных плит	м2	7,00			Плитка керамогранитная 600х600	м2	7,00	подрядчик
8	Устройство плинтуса из керамогранитных плит	м пог	9,10			Плитка керамогранитная	м2	9,10	подрядчик
9	Монтаж плинтуса алюминиевого (в сан.узлах)	м пог	15,00			Плинтус алюминиевый в комплекте с крепежными изделиями	м пог	15,75	подрядчик
10	Монтаж плинтуса ПВХ	м пог	136,50			Плинтус ПВХ в комплекте с крепежными изделиями	м пог	137,90	подрядчик
11	Оштукатуривание цементно-песчаным раствором поверхностей стен из бетона, газобетона.	м2	165,60			Цементно песчаный штукатурный р-р	м3	2,50	подрядчик
12	Толщина слоя до 20 мм Выравнивание оштукатуренной поверхности шпательованием. Толщина слоя до 5 мм	м2	485,82			Сухие шпатлевочные смеси типа "Ветонит"	т	4,15	подрядчик
13	Шпательование поверхностей стен из ГКЛ	м2	521,28			Сухие шпатлевочные смеси типа "Ветонит"	т	4,46	подрядчик
14	Оклейка стен обоями с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом	м2	974,70			Обои под окраску	м2	1138,00	подрядчик
15	Обшивка стен ПВХ-панелями на высоту 1,8 м (кол-во ребер 29шт) (в сан.узлах и помещ. 10)	м2	26,01			краски водозмульсионные ВЭАК стеновые ПВХ-панели (кол-во ребер 29шт) по согласованию с заказчиком	т	0,32	подрядчик
16	Изготовление и монтаж перегородки из закаленного стекла	м2	18,45			Перегородка из закаленного стекла	м2	18,45	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах					
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование			
17	Изготовление и монтаж дверей из закаленного стекла (2,1*1,35м)	м2	3,15				Двери из закаленного стекла двупольные, с качающимися полотнами, в комплекте с навесами, ручками и приборами запирания	шт	1,00	подрядчик
18	Установка окон кассовых укрепленных	м2	3,24				Окно кассовое укрепленное с лотком для передачи денег	м2	3,24	подрядчик
19	Установка дверных блоков из алум. профиля (0,9х2,1) (6 шт.)	м2	11,34				дверь из алум. профиля, глухая (цвет серый), в комплекте ограничитель	шт.	11,34	подрядчик
20	Установка дверных блоков из алум. профиля (0,8х2,1) (3 шт.)	м2	5,04				дверь из алум. профиля, глухая (цвет серый), в комплекте ограничитель	шт.	5,04	подрядчик
21	Установка дверных блоков из алум. профиля (1,35х2,1) (1 шт.)	м2	2,84				дверь из алум. профиля, глухая (цвет серый), в комплекте доводчик, ограничитель	шт.	2,84	подрядчик
22	Установка дверных блоков металлических (0,9х2,1) (1 шт.)	м2	1,89				Дверь металлическая для входа в квартиру(цвет серый), в комплекте доводчик, ограничитель	шт.	1,89	подрядчик
23	Установка дверных блоков противопожарного исполнения (1,0х2,1) (1 шт.)	м2	2,10				Дверь противопожарного исполнения (цвет серый), в комплекте доводчик, ограничитель	шт.	2,10	подрядчик
24	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	435,00				Потолок подвесной "Армстронг" в комплекте	м2	448,00	подрядчик
25	Демонтаж - монтаж лестничных перил, металлических	м2	5,00	Перила лестничные из металл. прокатного профиля	кг	50,00	повторное использование			подрядчик
26	Окраска перил металлических эмалевым составом	м2	1,00				Эмаль ПФ 115	кг		подрядчик
27	Устройство откосов из цементно песчаного раствора	м2	9,00				Раствор строительный цементно - песчаный	м3	0,27	подрядчик
28	Окраска откосов оштукатуренных в/д, латексным (акриловым) составом	м2	9,00				Краска водоземлюлисная	кг		подрядчик
29	Установка уголков декоративных из ПВХ	м пог	84,00				Уголок декоративный ПВХ, цвет белый	м пог	84,00	подрядчик
30	Установка мебельных досок шириной 200 мм	м пог	40,00				Доска мебельная шириной 200 мм, цвет серый	м2	8,00	подрядчик
31	Установка порогов алюминиевых	м пог	30,00				Порог алюминиевый	м.п.	30,00	подрядчик
	2.Электроснабжение									
	Силовое электроснабжение									
1	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	25,00				кабель ВВГ 3*2,5 Кабель каналы 20х40 (Саянский пластик)	м.п.	25,00	подрядчик
										подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах					
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
2	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	150,00					кабель ВВГ 3*2,5 гофрированные пластиковые трубы Ø20мм	м.п.	150,00	подрядчик
3	Монтаж розеток наружной установки	шт.	10,00					Розетка двойная, двухполюсная с защитным контактом, наружной установки	шт.	10,00 *	подрядчик
4	Монтаж розеток внутренней установки	шт.	10,00					Розетка двойная, двухполюсная с защитным контактом, внутренней установки	шт.	10,00	подрядчик
5	Монтаж коробок распределительных наружной установки	шт.	5,00					Коробка распределительная	шт.	5,00	подрядчик
6	Установка щита электрического на 9 мест	шт	2,00					Щит распределительный, навесной, металлический, модулей: 9 ШРН-9 IP54, в комплекте встроенные DIN-рейки к модулям, элементы крепления шин N, PE, шпильки заземления на дверце и корпусе	шт.	2,00	подрядчик
7	Монтаж выключателей автоматических	шт	15,00					Выключатель автоматический 25А	шт.	15,00	подрядчик
8	Монтаж тепловой завесы	шт	2,00					Завеса тепловая мощность 3,0 кВт, регулируемая, с управлением с выносного пульта	шт.	2,00	подрядчик
	Освещение										
9	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	шт.	12,00					кабель ВВГ 3*1,5 Кабель каналы 20х40 (Саянский пластик)	м.п.	12,00	подрядчик
10	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	390,00					кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø20мм	м.п.	390,00	подрядчик
11	Монтаж коробок распределительных наружной установки	шт.	12,00					Коробка распределительная наружной установки	шт.	12,00	подрядчик
12	Установка выключателей одноклавишных, наружной установки.	шт.	2,00					Выключатель одноклавишный, наружной установки.	шт.	2,00	подрядчик
13	Установка выключателей одноклавишных, внутренней установки.	шт.	13,00					Выключатель одноклавишный, внутренней установки.	шт.	13,00	подрядчик
14	Установка выключателей двухклавишных, наружной установки.	шт.	3,00					Выключатель двухклавишный, наружной установки.	шт.	3,00	подрядчик
15	Монтаж светильников офисных в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт	57,00					Светильник светодиодный со сменными лампами типа ДВО 12-901 T8 LED в комплекте с лампами	шт.	57,00	подрядчик
								подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	114,00	подрядчик
16	Монтаж светильников точечных в подвесных потолках	шт	8,00					Светильники точечные, встраиваемые, мощностью не менее 12 Вт	шт.	8,00	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах			Поставщик
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	
	3. Водоснабжение, канализация							
1	Пробивка монтажных отверстий Ø 150 мм в ж/б перекрытии	шт.	1,00					подрядчик
2	Пробивка монтажных отверстий Ø 150 мм в кирпичных перегородках	шт.	2,00					подрядчик
3	Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ Ø 110 мм	м пог	12,00				Труба ПВХ Ø110 мм в комплекте с фасонными изделиями	подрядчик
4	Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ Ø 50 мм	м пог	7,00				Труба ПВХ Ø 50мм в комплекте с фасонными изделиями	подрядчик
5	Установка клапана канализационного, воздушного 50 мм	шт	2,00				Клапан канализационный, воздушный Ø50 мм	подрядчик
6	Устройство трубопроводов водоснабжения из труб PPR Ø 20 мм	м.п.	36,00				Трубы PPR PN 20 10,6x2,7 армированные алюминием в комплекте с фитингами	подрядчик
7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 15 мм	шт.	13,00				Вентиль Ø15 мм, "Американка"	подрядчик
8	Монтаж гибких подводок	шт.	13,00				Гибкая подводка Ø15 мм	подрядчик
9	Установка умывальника со смесителем и сифоном	шт.	3,00				Умывальник керамический со смесителем и сифоном	подрядчик
10	Установка моек со смесителем и сифоном	шт.	2,00				Мойка металлическая, штампованная со смесителем и сифоном	подрядчик
11	Установка унитазов	шт.	3,00				Унитаз в комплекте	подрядчик
12	Теплоизоляция стояков	м пог	15,00				Трубки теплоизоляционные Ø20	подрядчик
	4. Прочие работы							
1	Влажная уборка помещений	м2	432,00					подрядчик
2	Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки	тн	1,00					подрядчик
3	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	1,00					подрядчик
4	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 1000 км	тн	1,00					подрядчик

Примечания:

Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов. Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью Подрядчика.

Начальник Левобережного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ Т.И. Бугаенко

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ А.В. Тарков

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ Н.В. Ополев