



**Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)**  
на Ремонт помещения Правобережного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"  
по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, 259-в (инв. № ИЭС 000364536)

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик	
	Ремонтные работы											
1	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	208,00						ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	208,00	подрядчик
2	Устройство витражных алюминиевых перегородок со стеклянным заполнением	м2	110,00						Алюминиевые витражные перегородки	м2	110,00	подрядчик
3	Установка дверных блоков из алюм. профиля (1,35*2,1) в витражные перегородки с ограничителем (10 шт)	м2	28,35						Дверь из алюм. профиля, остекленная (цвет серый), в комплекте с навесами, замком, наличником, ограничителем	шт.	10,00	подрядчик
4	Установка дверных блоков из алюм. профиля с облицовкой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем (2 шт)	м2	3,78						Дверь из алюм. профиля, остекленная (цвет серый), в комплекте с навесами, замком, наличником, ограничителем	шт.	2,00	подрядчик
5	Установка дверных блоков деревянных глухих с облицовкой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем (2 шт)	м2	3,78						Дверь деревянная глухая, в комплекте с навесами, замком, наличником, ограничителем	шт.	2,00	подрядчик
6	Подготовка поверхностей стен из ГКЛ в т.ч.: - пропитка - шпательвание	м2	416,00						Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ ВД-АК-0301 Шпатлевка гипсовая KNAUF Фуген	т	0,04	подрядчик
7	Окраска поверхностей стен по подготовленной поверхности в/д. латексным (акриловым) составом	м2	1900,00						Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ ВД-АК-0301 Краска воднодисперсная, акриловая, моющаяся	т	0,20	подрядчик
8	Окраска поверхностей потолков по подготовленной поверхности в/д. латексным (акриловым) составом	м2	92,00						Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ ВД-АК-0301 Краска воднодисперсная, акриловая, моющаяся	т	0,01	подрядчик
9	Окраска поверхностей откосов по подготовленной поверхности в/д. латексным (акриловым) составом	м2	80,00						Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ ВД-АК-0301 Краска воднодисперсная, акриловая, моющаяся	т	0,10	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах					
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик	
10	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих	м.п.	80,00			плинтус ПВХ в комплекте		м.п.	80,00	подрядчик
11	Демонтаж-монтаж подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	130,00	подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	повт. исп.	подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	повт. исп.	м2	90,00	повторн. исползов.
12	Демонтаж-монтаж светильников в подвесных потолках "Армстронг"	шт.	60,00	светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт	светильник светодиодный >45Вт, >4500лм типа Dugay Байкал 64.5080.34	повт. исп.	шт	60,00	повторн. исползов.
13	Монтаж светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	20,00			светильник светодиодный >45Вт, >4500лм типа Dugay Байкал 64.5080.34		шт.	20,00	подрядчик
14	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	15,00			кабель ВВГ шт 3*1,5		м.п.	15,00	подрядчик
15	Прокладка кабеля по строительным конструкциям	м.п.	250,00			кабель ВВГ шт 3*1,5		м.п.	250,00	подрядчик
16	Монтаж выключателей электрических	шт.	7,00			Трубка гофрированная ПВХ d 16мм		шт	250,00	подрядчик
17	Монтаж мебельных досок	м пог	500,00			Коробка разветвительная		шт	12,00	подрядчик
18	Установка моек со смесителем и сифоном	шт.	1,00			Выключатель электрический, наружной установки, одноклавишный		шт	7,00	подрядчик
19	Монтаж гибких подводок	шт.	2,00			мебельные доски, ширина 200 мм (цвет серый)		м пог	500,00	подрядчик
20	Ремонт светодиодной вывески	шт.	1,00			Мойка металлическая, штампованная с тубой, со смесителем и сифоном		шт.	1,00	подрядчик
1	Пробивка отверстий Ø50 мм в бетонных стенах толщиной до 600 мм	шт.	4,00			Гибкая подводка Ø15 мм (0,75 м)		шт.	2,00	подрядчик
2	Монтаж кондиционеров (кабинет 209, 106)	шт.	2,00			Сплит система настенная, с зимним комплектом, производительностью не менее 5,5 кВт (по холоду) типа Daikin FTYN35L RYN35L (до -40 °C) зимним комплектом		шт	2,00	подрядчик
1	Система контроля доступа (СКД)					Замок электромагнитный в комплекте		шт	4,00	подрядчик
2	Приборы приемно-контрольные объективные на: 2 луча	шт.	3,00			Кнопка Выход		шт	4,00	подрядчик
3	Устройство прожекторные на количество лучей: 1	шт.	3,00			Контроллер доступа Z-5R в корпусе		шт	4,00	подрядчик
4	Установка приборов: доводчиков	шт.	3,00			Считыватель карт универсальный		шт	4,00	подрядчик
5	Прокладка кабеля в коробах, сечением: до 6 мм2	м	20,00			Проксимити карты		шт	3,00	подрядчик
						Доводчик дверной		шт	20,00	подрядчик
						Кабель 6*0,22		м	10,00	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
6	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2	м	70,00			20,00	подрядчик
7	Монтаж видеодомофона	шт.	1,00			50,00	подрядчик
	<b>Прочие работы</b>					1,00	подрядчик
1	Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки	тн	1,00				подрядчик
2	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	1,00				подрядчик

Примечания:

- 1 Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов.
- 2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью Подрядчика.

Начальник Правобережного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" \_\_\_\_\_ С.Г. Якимов

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" \_\_\_\_\_ Н.В. Ополев